คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายณัฐวุฒิ โพธิ์ไกร)
นิติกร

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายพรชัย จันทร์บวร)
ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)จ.อ.....กรรมการ
(จักรกฤษณ์ นาหนองขาม)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Scanned by CamScanner

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(หนองข่า - อ้อยช้าง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองข่า หมู่5

ระยะทาง 0.123 จาก กม.0+009 ถึง กม. 0+132

ผิวจราจร กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายพรชัย จันทร์บวร เมื่อวันที่ 5-ก.ย.-61

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานถนน คสล.								
1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา	492	ตร.ม.	0.00	-	1.73	851.16	851.16	น้ำมันดีเซล
2	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	34.44	ลบ.ม	350.00	12,054.00	34.45	1,186.46	13,240.46	ลิตรละ
3	คอนกรีต(ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	73.80	ลบ.ม.	2,027.39	149,621.38	0.00	-	149,621.38	30.00-30.99
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	492.00	ตร.ม.	0.00	-	12.12	5,963.04	5,963.04	บาท
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	492	ตร.ม.	33.50	16,482.00	5.00	2,460.00	18,942.00	
6	เหล็ก RB 0 15 มม.	0.054254	ตัน	24,355.89	1,321.40	-	-	1,321.40	
7	เหล็ก RB 0 19 มม.	0.007791	ตัน		-	-	-	-	
8	JOINT SEALER	32.50	ลิตร	58.33	1,895.73	-	-	1,895.73	
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	52.00	เมตร	0.00	-	14.55	756.60	756.60	
10	ลูกรังไหล่ทาง	24.60	ลบ.ม.	368.66	9,069.04	18.21	447.97	9,517.00	
11	ค่าแบบเหล็ก(ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง)	123.00	เมตร	-	-	20.60	2,533.80	2,533.80	
	ป้าย								
12	เหล็กท่อกลมผิวดำ ขนาด ศก. 2" หนา 2 มม. ยาว 6 เมตร	1.00	ท่อน	459.00	459.00	0.00	0.00	459.00	
13	เหล็กแผ่นเรียบดำ ขนาด 4x8 ฟุต เบอร์ 27	1.00	แผ่น	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	1,071.00	
14	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1" x 1" หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	1.80	ท่อน	140.26	252.47	0.00	0.00	252.47	
15	สีกันสนิม	6.00	ตร.ม.	39.92	239.52	0.00	0.00	239.52	
16	สีน้ำมัน	6.00	ตร.ม.	38.69	232.14	0.00	0.00	232.14	
17	น้ำมันสน	1.00	ขวด	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	
18	ทรายรองก้นหลุม	0.009	ลบ.ม.	350.00	3.15	0.00	0.00	3.15	
19	คอนกรีต	0.144	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	37.440	กก.	2.2240	83.27	0.00	0.00	83.27	
21	- ทราย	0.08928	ลบ.ม.	350.00	31.25	0.00	0.00	31.25	
22	- หิน	0.14832	ลบ.ม.	750.00	111.24	0.00	0.00	111.24	
23	ค่าแรงประกอบป้ายและเขียนป้าย 30 %	1.00	ป้าย	0.00	0.00	761.41	761.41	761.41	
								207,942.01	

Scanned by CamScanner

แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(หนองข่า - อ้อยช้าง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองข่า หมู่5

ระยะทาง 0.123 จาก กม. จาก กม.0+009 ถึง กม. 0+132

ผิวจราจร กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ จำนวน 1 หน้า พร้อมเอกสารอื่นๆ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5-ก.ย.-61

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	FACYOR F	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		207,942.01	1.3624	283,300.20		Factor F
1	ประเภทงานทาง					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					- เงินประกันผลงานหัก
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%					- พื้นที่ ปกติ
	เงินประกันผลงานหัก....0....%					- VAT 7 %
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat)...7%...					
			รวมค่าก่อสร้าง	283,300.20		
	ขนาดหรือพื้นที่ใช้สอย จำนวน	492.00 ตรม.	ค่าเฉลี่ย	575.81		บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายณัฐวุฒิ โพธิ์ไกร)
นิติกร

(ลงชื่อ)จ.อ.....กรรมการ
(จักรกฤษณ์ นาหนองขาม)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายพรชัย จันทร์บวร)
ผู้ช่วยช่างโยธา

Scanned by CamScanner

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(หนองข่า - อ้อยช้าง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองข่า หมู่5

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5-ก.ย.-61

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	283,300.20	
2			
3			
4			
5			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	283,300.20	
	ราคากลาง	283,300.00	
	ราคากลาง (283,300 บาท สองแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน..)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายณัฐวุฒิ โพธิ์ไกร)
นิติกร

(ลงชื่อ)จ.อ.....กรรมการ
(จักรกฤษณ์ นาหนองขาม)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายพรชัย จันทร์บวร)
ผู้ช่วยช่างโยธา

Scanned by CamScanner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองข่า หมู่ ๕ ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๘๓,๔๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน** โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองข่า หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบอบต.ท่าตูมกำหนด)

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๕ กันยายน ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๒๘๓,๓๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๑. แบบ ปร.๔

๒. แบบ ปร.๕

๓. แบบ ปร.๖

๕. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑.นายณัฐวุฒิ โพธิ์ไกร ประธานกรรมการ

๒.จ.อ.จักรกฤษณ์ นาหนองขาม กรรมการ

๓.นายพรชัย จันทร์บวร กรรมการและเลขานุการ

Scanned by CamScanner