# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายข้างวัดบ้านหนองโดน)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโดน หมู่1

ระยะทาง 0.1 จาก กม.0+000 ถึง กม. 0+100

ผิวจราจร กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายพรชัย จันทร์บวร เมื่อวันที่ 28-พ.ย.-61

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานถนน คสล. | | | | | | | | |
| 1 | งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา | 520 | ตร.ม. | 0.00 | - | 1.70 | 884.00 | 884.00 | น้ำมันดีเซล |
| 2 | ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | 36.40 | ลบ.ม | 308.41 | 11,226.12 | 33.77 | 1,229.23 | 12,455.35 | ลิตรละ |
| 3 | คอนกรีต(ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.) | 78.00 | ลบ.ม. | 2,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | - | 156,000.00 | 28.00-28.99 |
| 4 | ค่าปูผิวคอนกรีต | 520.00 | ตร.ม. | 0.00 | - | 12.02 | 6,250.40 | 6,250.40 | บาท |
| 5 | เหล็กตะแกรง WIRE MESH | 520 | ตร.ม. | 33.50 | 17,420.00 | 5.00 | 2,600.00 | 20,020.00 | |
| 6 | เหล็ก RB 15 มม. | 0.069350 | ตัน | 24,436.88 | 1,694.70 | - | - | 1,694.70 | |
| 7 | เหล็ก RB 16 มม. | 0.164112 | ตัน | 24,985.67 | 4,100.45 | - | - | 4,100.45 | |
| | เหล็ก RB 19 มม. | - | | | | | | | |
| 8 | JOINT SEALER | 72.00 | ลิตร | 58.33 | 4,199.76 | - | - | 4,199.76 | |
| 9 | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | 50.00 | เมตร | 0.00 | - | 14.10 | 705.00 | 705.00 | |
| | ลูกรังไหล่ทาง | 20.80 | ลบ.ม. | 368.66 | 7,668.13 | 18.05 | 375.44 | 8,043.57 | |
| 11 | ค่าแบบเหล็ก(ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) | 104.00 | เมตร | - | - | 20.60 | 2,142.40 | 2,142.40 | |
| | | | | | | | | 216,495.63 | |

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายวชิรศักดิ์ คำพูรย์)
นักบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
( นายณัฐวุฒิ โพธิ์ไกร)
นิติกร

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายพรชัย จันทร์บวร)
ผู้ช่วยช่างโยธา

Scanned by CamScanner

ช้อยช้า

แบบ ปร. 5 (ก)

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

**กลุ่มงาน/งาน** **งานทาง**

**ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง** โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายข้างวัดบ้านหนองโดน)

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านหนองโดน หมู่1

**ระยะทาง** 0.1 จาก กม. จาก กม.0+000 ถึง กม. 0+100

**ผิวจราจร** กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.

**แบบเลขที่** -

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง** องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

**แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ** จำนวน 1 หน้า พร้อมเอกสารอื่นๆ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28-พ.ย.-61

หน่วย: บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน | FACYOR F | ค่าก่อสร้าง | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประเภทงานทาง | 216,495.63 | 1.3624 | 294,953.64 | | Factor F |
| 2 | ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม | | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% | | | | | - เงินประกันผลงานหัก |
| | เงินประกันผลงานหัก....0....% | | | | | - พื้นที่ ปกติ |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% | | | | | - VAT 7 % |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat)...7%... | | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 294,953.64 | | |

ขนาดหรือพื้นที่ใช้สอย จำนวน 520.00 ตรม. ค่าเฉลี่ย 567.22 บาท/ตร.ม.

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายวชิรศักดิ์ คำพูรย์)
นักบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
( นายณัฐวุฒิ โพธิ์ไกร)
นิติกร

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายพรชัย จันทร์บวร)
ผู้ช่วยช่างโยธา

Scanned by CamScanner

แบบ ปร.6

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อส้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายข้างวัดบ้านหนองโดน)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโดน หมู่1

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28-พ.ย.-61

หน่วย:บาท

| ลำดับ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | งานทาง | 294,953.64 | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 294,953.64 | |
| | ราคากลาง | 294,900.00 | |
| | ราคากลาง ( 294,900 บาท สองแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน..) | | |

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวชิรศักดิ์ คำพูรย์) ( นายณัฐวุฒิ โพธิ์ไกร)

นักบริหารงานทั่วไป นิติกร

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายพรชัย จันทร์บวร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

Scanned by CamScanner