แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการก่อสร้างถนน** คสล.บ้านดอนเรือ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๖๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบอบต.ท่าตูมกำหนด)

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕** พฤษภาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๑๕๘,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๑. แบบ ปร.๔
๒. แบบ ปร.๕
๓. แบบ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางชาดิกามาศ พาณิชโชติพงศ์	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวจุฑารักษ์ คุณพรม	กรรมการ
๓.นายพรชัย จันทร์บวร	กรรมการและเลขานุการ

Scanned by CamScanner

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากบ้านนายคำใส ทัพธานี - บ้านนายนิรันดร์ คำวิโส)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนเรือ หมู่6

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1-พ.ค.-62

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	158,411.53	
2			
3			
4			
5			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	158,411.53	
	ราคากลาง	158,400.00	
	ราคากลาง (158,400 บาท หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน..)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นา'งชาดิกามาศ พาณิชโชติพงศ์) (นางสาวจุฑารักษ์ คุณพรม)

นักทรัพยากรบุคคล ครู

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายพรชัย จันทร์บวร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

Scanned by CamScanner

แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน **งานทาง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากบ้านนายคำใส ทัพธานี - บ้านนายนิรันดร์ คำวิโส)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนเรือ หมู่6

ระยะทาง 0.069 จาก กม. จาก กม.0+000 ถึง กม. 0+069

ผิวจราจร กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ จำนวน 1 หน้า พร้อมเอกสารอื่นๆ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1-พ.ค.-62

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	FACYOR F	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	116,273.88	1.3624	158,411.53		Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%					- เงินประกันผลงานหัก
	เงินประกันผลงานหัก....0....%					- พื้นที่ ปกติ
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					- VAT 7 %
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat)...7%...					
			รวมค่าก่อสร้าง	158,411.53		
			คิดเป็นเงินงบประมาณ	158,411.53		

ขนาดหรือพื้นที่ใช้สอย จำนวน 276.00 **ตรม.** **ค่าเฉลี่ย** 573.95 **บาท/ตร.ม.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นา'งชาดิกามาศ พาณิชโชติพงศ์)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจุฑารักษ์ คุณพรม)
ครู

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายพรชัย จันทร์บวร)
ผู้ช่วยช่างโยธา

Scanned by CamScanner

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากบ้านนายคำใส ทัพธานี - บ้านนายนิรันดร์ คำวิโส)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนเรือ หมู่6

ระยะทาง 0.069 จาก กม.0+000 ถึง กม. 0+069

ผิวจราจร กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ออกแบบ/ประมาณราคาโดย นายพรชัย จันทร์บวร เมื่อวันที่ 1-พ.ค.-62

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>งานถนน คสล.</u>								
1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา	276	ตร.ม.	0.00	-	1.70	469.20	469.20	น้ำมันดีเซล
2	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	19.32	ลบ.ม	308.41	5,958.48	33.77	652.44	6,610.92	ลิตรละ
3	คอนกรีต(ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	41.40	ลบ.ม.	2,042.06	84,541.28	0.00	-	84,541.28	27.00-27.99
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	276.00	ตร.ม.	0.00	-	12.02	3,317.52	3,317.52	บาท
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	276	ตร.ม.	25.04	6,911.04	5.00	1,380.00	8,291.04	
6	เหล็ก RB 0 15 มม.	0.060000	ตัน	23,813.83	1,428.83	-	-	1,428.83	
7	เหล็ก RB 0 19 มม.	-	ตัน		-	-	-	-	
8	JOINT SEALER	17.60	ลิตร	58.33	1,026.61	-	-	1,026.61	
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	46.00	เมตร	0.00	-	14.10	648.60	648.60	
10	ลูกรังไหล่ทาง	5.52	ลบ.ม.	368.66	2,035.00	18.05	99.64	2,134.64	
11	ค่าแบบเหล็ก(ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง)	138.00	เมตร	-	-	20.60	2,842.80	2,842.80	
	<u>งานท่อ</u>								
12	ท่อคอนกรีตขนาด 0.40x1.00 ม.	5.00	ท่อน	242.99	1,214.95	37.00	185.00	1,399.95	
13	ทรายรองพื้น	0.125	ลบ.ม.	308.41	38.55	99.00	12.38	50.93	
14	คอนกรีตหยาบ	0.125	ลบ.ม.	-	-	398.00	49.75	49.75	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	32.50	กก.	2.07	67.28	-	-	67.28	
	- ทราย	0.07	ลบ.ม.	308.410	21.59	-	-	21.59	
	- หิน	0.12	ลบ.ม.	700.93	84.11	-	-	84.11	
15	คอนกรีตยาแนวรอยต่อ	0.471	ลบ.ม.	-	-	70.00	32.97	32.97	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	18.91	กก.	1.82	34.42	-	-	34.42	
	- ทราย	0.062	ลบ.ม.	308.41	19.12	-	-	19.12	
	<u>ป้าย</u>								
16	เหล็กท่อกลมผิวดำ ขนาด ศก. 2" หนา 2 มม. ยาว 6 เมตร	1.00	ท่อน	433.50	433.50	0.00	0.00	433.50	
17	เหล็กแผ่นเรียบดำ ขนาด 4x8 ฟุต เบอร์ 27	1.00	แผ่น	1,048.10	1,048.10	0.00	0.00	1,048.10	
18	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1" x 1" หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	1.80	ท่อน	134.92	242.86	0.00	0.00	242.86	
19	สีกันสนิม	6.00	ตร.ม.	39.92	239.52	0.00	0.00	239.52	

Scanned by CamScanner

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากบ้านนายคำใส ทัพธานี - บ้านนายนิรันดร์ คำวิโส)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนเรือ หมู่6

ระยะทาง 0.069 จาก กม.0+000 ถึง กม. 0+069

ผิวจราจร กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายพรชัย จันทร์บวร เมื่อวันที่ 1-พ.ค.-62

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
20	สีน้ำมัน	6.00	ตร.ม.	38.69	232.14	0.00	0.00	232.14	
21	น้ำมันสน	1.00	ขวด	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	
22	ทรายรองก้นหลุม	0.009	ลบ.ม.	308.41	2.78	0.00	0.00	2.78	
23	คอนกรีต	0.144	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	37.440	กก.	2.0700	77.50	0.00	0.00	77.50	
25	- ทราย	0.08928	ลบ.ม.	308.41	27.53	0.00	0.00	27.53	
26	- หิน	0.14832	ลบ.ม.	700.93	103.96	0.00	0.00	103.96	
27	ค่าแรงประกอบป้ายและเขียนป้าย 30 %	1.00	ป้าย	0.00	0.00	739.44	739.44	739.44	
								116,273.88	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นา'งชาดิกามาศ พาณิชโชติพงศ์)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑารักษ์ คุณพรม)

ครู

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายพรชัย จันทร์บวร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

Scanned by CamScanner