แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองข่า หมู่ที่๕ (จากทางบ้านนายสุภาพ หารัญดา - มาทางสามแยกบ้านนางพันธ์) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๘,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองข่า หมู่ที่๕ (จากทางบ้านนายสุภาพ หารัญดา - มาทางสามแยกบ้านนางพันธ์) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบอบต.ท่าตูมกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๑๔๘,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๒. .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวศศิประภา โพนกองเส็ง ประธานกรรมการ

๒. นางสาวอรสา ทัพธานี กรรมการ

๓. นายพรชัย จันทร์บวร กรรมการและเลขานุการ

สแกนด้วย CamScanner

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองช่า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม จากทางบ้านนายสุภาพ หาวัญดา - ทางสายแยกบ้านนางพันธ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 80.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย×F_n	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	280.00	1.73	484.40	1.3067	2.26	632.97
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.00	409.36	5,731.04	1.3067	534.91	7,488.75
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	280.00	366.43	102,600.40	1.3067	478.81	134,067.94
4	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
5	Contraction Joint	ม.	45.50	85.76	3,902.08	1.3067	112.06	5,098.85
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	ป้าย					-	-	-
7	เหล็กท่อกลมผิวดำ ขนาด ศก. 2" หนา 2มม. ยาว	ท่อน	1.00	365.00	365.00	-	-	365.00
8	เหล็กแผ่นเรียบดำ ขนาด 4x8ฟุต	แผ่น	1.00	1,175.00	1,175.00	-	-	1,175.00
9	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1"x1"	ท่อน	1.80	130.00	234.00	-	-	234.00
10	หนา 1.2 มม. ยาว 6 ม.				-	-	-	-
11	สีกันสนิม	ตร.ม.	6.00	29.00	174.00	-	-	174.00
12	สีน้ำมัน	ตร.ม.	6.00	29.00	174.00	-	-	174.00
13	น้ำมันสน	ขวด	1.00	55.00	55.00	-	-	55.00
14	ทรายรองก้นหลุม	ลบ.ม.	0.009	350.00	3.15	-	-	3.15
15	คอนกรีต	ลบ.ม.	0.144		-	-	-	-
16	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	37.44	1.90	71.14	-	-	71.14
	- ทราย	ลบ.ม.	0.0892	350.00	31.22	-	-	31.22
	- หิน	ลบ.ม.	0.1483	750.00	111.23	-	-	111.23
17	ค่าแรงประกอบป้ายและเขียนป้าย 30%	ป้าย	1.00	-	-	-	-	718.12
					115,111.65		รวม	150,400.36
					ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	148,400.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 115,111.65

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3067

ประมาณการ วันที่ 17 มกราคม 2565

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวศศิประภา โพนกองเส็ง)

นักวิชาการเกษตร

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวอรสา ทัพธานี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพรชัย จันทร์บวร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สแกนด้วย CamScanner