ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

โครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม

ปริมาณงาน จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าตูม หมู่ 3 ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	93,494.50	1.3074	122,234.71	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					หักเงินประกันผลงาน 0 %
					พื้นที่ปกติ
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			122,234.71	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			**122,200.00**	
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน**			

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายปิยะเนตร ปราบพินาศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. .....กรรมการ
(พิสุทธิ์ ขอดี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นางสาวจุฑารักษ์ คุณพรม)
ครูผู้ดูแลเด็ก

รายละเอียดประมาณราคา

โครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม

ปริมาณงาน จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าตูม หมู่ 3 ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานราก**								
	ดินขุด	1.72	ลบ.ม.	-	-	125.00	214.75	214.75	
	ทรายรองก้นหลุม	0.06	ลบ.ม.	330.00	21.12	91.00	5.82	26.94	
	คอนกรีต 1:3:5	0.06	ลบ.ม.	-	-	398.00	25.47	25.47	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	16.64	กก.	1.90	31.62	-	-	31.62	
	- ทรายหยาบ	0.04	ลบ.ม.	330.00	13.09	-	-	13.09	
	- หิน	0.07	ลบ.ม.	690.00	45.48	-	-	45.48	
	คอนกรีต 1:2:4	0.32	ลบ.ม.	-	-	498.00	159.36	159.36	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	107.52	กก.	1.90	204.29	-	-	204.29	
	- ทรายหยาบ	0.19	ลบ.ม.	330.00	63.36	-	-	63.36	
	- หิน	0.35	ลบ.ม.	690.00	240.67	-	-	240.67	
	เหล็ก DB 12 มม.	0.02	ตัน	20,666.36	440.44	3,300.00	70.33	510.77	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	0.32	กก.	34.59	11.07	-	-	11.07	
2	**ตอม่อ-เสา**								
	คอนกรีต 1:2:4	0.75	ลบ.ม.	-	-	498.00	372.50	372.50	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	251.33	กก.	1.90	477.52	-	-	477.52	
	- ทรายหยาบ	0.45	ลบ.ม.	330.00	148.10	-	-	148.10	
	- หิน	0.82	ลบ.ม.	690.00	562.57	-	-	562.57	
	เหล็ก DB 12 มม.	0.06	ตัน	20,666.36	1,145.15	3,300.00	182.86	1,328.00	
	เหล็ก RB ศก. 6 มม.	0.01	ตัน	21,112.15	250.37	4,100.00	48.62	299.00	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.01	กก.	34.59	34.90	-	-	34.90	
	ไม้แบบ	0.78	ลบ.ฟ.	500.28	390.22	-	-	390.22	
	ไม้ค้ำยัน	0.52	ลบ.ฟ.	620.00	322.40	-	-	322.40	

รายละเอียดประมาณราคา

โครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม

ปริมาณงาน จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าตูม หมู่ 3 ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ตะปู	2.40	กก.	37.39	89.74	-	-	89.74	
	ค่าแรงประกอบแบบ	0.65	ตร.ม.	-	-	133.00	86.45	86.45	
	ท่อซีเมนต์ไยหิน ศก. 12" ยาว 5 เมตร	2.00	ท่อน	860.00	1,720.00	160.00	320.00	2,040.00	
3	**<u>คานคอดิน</u>**								
	คอนกรีต 1:2:4	0.68	ลบ.ม.	-	-	498.00	339.89	339.89	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	229.32	กก.	1.90	435.71	-	-	435.71	
	- ทรายหยาบ	0.41	ลบ.ม.	330.00	135.14	-	-	135.14	
	- หิน	0.74	ลบ.ม.	690.00	513.31	-	-	513.31	
	เหล็ก DB 12 มม.	0.06	ตัน	20,666.36	1,211.21	3,300.00	193.41	1,404.62	
	เหล็ก RB ศก. 6 มม.	0.02	ตัน	21,112.15	318.71	4,100.00	61.89	380.60	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.11	กก.	34.59	38.24	-	-	38.24	
	ไม้แบบ	2.73	ลบ.ฟ.	500.28	1,365.76	-	-	1,365.76	
	ไม้ตราว	1.82	ลบ.ฟ.	620.00	1,128.40	-	-	1,128.40	
	ตะปู	2.28	กก.	37.39	85.06	-	-	85.06	
	ค่าแรงประกอบแบบ	9.10	ตร.ม.	-	-	133.00	1,210.30	1,210.30	
4	**<u>หลังคา-โครงหลังคา</u>**								
	ท่อเหล็กดำ ศก. 1 1/2" หนา 3.0 มม.	12.00	ท่อน	466.00	5,592.00	-	-	5,592.00	
	ท่อเหล็กดำ ศก. 1 หนา 2.0 มม.	29.00	ท่อน	212.03	6,148.87	-	-	6,148.87	
	แป็เหล็กซี 100x50x20x2.3 มม.	19.00	ท่อน	616.82	11,719.58	-	-	11,719.58	
	เหล็ก RB 12 มม. (ดึงแป)	0.02	ตัน	22,876.95	446.92	-	-	446.92	
	แผ่นเหล็กรองหัวเสา ศก. 0.30 ม. หนา 10 มม.	4.00	แผ่น	225.00	900.00	-	-	900.00	
	เหล็ก RB 12 มม. ยาว 0.30 ม. หัวเป็นน็อต	8.00	ชุด	28.00	224.00	-	-	224.00	
	แผ่นเหล็กรองหัวเสา 50x50 หนา 10 มม.	16.00	แผ่น	12.00	192.00	-	-	192.00	

รายละเอียดประมาณราคา

ปร.4 แผ่นที่

โครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม

ปริมาณงาน จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าตูม หมู่ 3 ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หลังคาเมทัลชีทไม่เคลือบสี หนา 0.35 มม.	140.60	เมตร	127.00	17,856.20	-	-	17,856.20	
	สกรูยึดแผ่นหลังคา	326.00	ตัว	2.80	912.80	-	-	912.80	
	ครอบสัน	14.00	เมตร	95.00	1,330.00	-	-	1,330.00	
	ครอบข้าง	14.80	เมตร	87.00	1,287.60	-	-	1,287.60	
	ปั้นลม เชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 1"x8"	43.00	เมตร	94.00	4,042.00	73.00	3,139.00	7,181.00	
	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	103.00	ตร.ม.	-	-	102.00	10,506.00	10,506.00	
	ค่าแรงมุงหลังคา	103.00	ตร.ม.	-	-	70.00	7,210.00	7,210.00	
	งานสี								
	สีรองพื้นปูน	1.00	กล.	383.18	383.18	-	-	383.18	
	สีน้ำพลาสติกทาภายนอก	1.00	กล.	371.03	371.03	-	-	371.03	
	สีน้ำมัน	4.00	กล.	597.00	2,388.00	-	-	2,388.00	
	สีกันสนิม	2.00	กล.	320.00	640.00	-	-	640.00	
	ค่าแรงทาสีน้ำพลาสติก	16.00	ตร.ม.	-	-	34.00	544.00	544.00	
	ค่าแรงทาสีน้ำมัน	77.00	ตร.ม.	-	-	38.00	2,926.00	2,926.00	
	รวมยอดยกไป ปร.5							93,494.50	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายปิยะเนตร ปราบพินาศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. .....กรรมการ
(พิสุทธิ์ ขอดี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นางสาวจุฑารักษ์ คุณพรม)
ครูผู้ดูแลเด็ก