ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองข่า หมู่ ๕ ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๖๕,๘๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองข่า หมู่ ๕ (รายละเอียดตามแบบอบต.ท่าตูมกำหนด)

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๖๓,๓๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๑. แบบ ปร.๔

๒. แบบ ปร.๕

๓. แบบ ปร.๖

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.จ.อ.จักรกฤษณ์ นาหนองขาม

๒.นายทีปกร ผาไต้

๓.นายพรชัย จันทร์บวร

Scanned by CamScanner

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองข่า หมู่5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองข่า หมู่5 (บ้านหนองข่า -บ้านอ้อยช้าง) ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นายพรชัย จันทร์บวร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานเกลี่ยแต่งปรับระดับคันทาง	120	ตร.ม.	0.00	-	1.72	206.40	206.40	
2	ทรายรองพื้น	6.00	ลบ.ม	350.00	2,100.00	99.00	594.00	2,694.00	
3	คอนกรีตโครงสร้าง	18.00	ลบ.ม.	0.00	-	436.00	7,848.00	7,848.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	5,760	กก.	2.10	12,096.00	-	-	12,096.00	
	- ทราย	7	ลบ.ม.	350.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	- หิน	16	ลบ.ม.	750.00	11,880.00	-	-	11,880.00	
4	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	120	ตร.ม.	25.11	3,013.20	5.00	600.00	3,613.20	
5	เหล็ก RB 0 15 มม.	0.01400	ตัน	24,022.55	336.32	3,300.00	46.20	382.52	
6	เหล็ก RB 0 19 มม.	-	ตัน	24,571.34	-	2,900.00	-	-	
7	วัสดุรอยต่อ(แอสฟัลท์)	12.00	เมตร	15.00	180.00	-	-	180.00	
8	ลูกรังไหล่ทาง	2.40	ลบ.ม.	368.66	884.78	99.00	237.60	1,122.38	
9	ไม้แบบ	1.80	ลบ.ฟ.	570.00	1,026.00	-	-	1,026.00	
10	ไม้เคร่า	2.70	ลบ.ฟ.	620.00	1,674.00	-	-	1,674.00	
11	ตะปู	2.25	กก.	32.71	73.60	-	-	73.60	
12	ค่าแรงประกอบแบบ	9.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,197.00	1,197.00	
								46,513.10	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.อ.....ประธานกรรมการ
(จักรกฤษณ์ นาหนองขาม)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายทีปกร ผาไต้)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายพรชัย จันทร์บวร)
ผู้ช่วยช่างโยธา

Scanned by CamScanner

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน **งานทาง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองข่า หมู่5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองข่า หมู่5 (บ้านหนองข่า -บ้านอ้อยช้าง) ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ จำนวน 1 หน้า พร้อมเอกสารอื่นๆ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	FACYOR F	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	46,513.10	1.3624	63,369.44		Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%					- เงินประกันผลงานหัก
	เงินประกันผลงานหัก....0....%					- พื้นที่ ปกติ
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					- VAT 7 %
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat)...7%...					
			รวมค่าก่อสร้าง	63,369.44		

ขนาดหรือพื้นที่ใช้สอย จำนวน 120.00 ตรม. ค่าเฉลี่ย 528.08 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.อ.....ประธานกร
(จักนกฤษณ์ นาหนองขาม)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายทีปกร ผาไต้)
เจ้พนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายพรชัย จันทร์บวร)
ผู้ช่วยช่างโยธา

Scanned by CamScanner

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองข่า หมู่5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองข่า หมู่5 (บ้านหนองข่า -บ้านอ้อยช้าง) ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	63,369.44	
2			
3			
4			
5			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	63,300.00	
	ราคากลาง	63,300.00	
	ราคากลาง (63,300 บาท ตัวอักษร หกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน..)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)จ.อ.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(จักรกฤษณ์ นาหนองขาม) (นายทีปกร ผาไต้)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรชัย จันทร์บวร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

Scanned by CamScanner